



CLIENTE: CODER

END: Parque Industrial Vetorasso

ORÇAMENTO 155-2021

DEPARTAMENTO DE POÇOS TUBULARES

ITEM	Serviços	Quant.	Unitário	TOTAL
1	Mobilização, instalação e Manutenção do Canteiro	1,00	1.300,00	1.300,00
2	Perfuração sedimento 10" ate 80m	80,00	325,00	26.000,00
3	Perfuração sedimento 6" 80m ate 200m	120,00	416,00	49.920,00
4	Perfuração sedimentos 200 a 300m	100,00	520,00	52.000,00
5	Outorga do poço junto a Sema	1,00	3.900,00	3.900,00
6	Hidrometro QN 40 Q max 80m³/h (Exigencia Sema)	1,00	5.005,00	5.005,00
7	Desenvolvimento do Poço	1,00	1.300,00	1.300,00
8	Teste de Vazao com Bomba Submersa	1,00	3.250,00	3.250,00
9	Revestimento Geomecanico 150mm	80,00	273,00	21.840,00
10	Tampa do Poço	1,00	260,00	260,00
11	Cimentação laje 1,20m x 1,20m	1,00	390,00	390,00
12	Montagem do Equipamento	1,00	2.600,00	2.600,00
13	Bomba Submersa 15 hp 380V	1,00	20.280,00	20.280,00
14	Quadro de Comando 15hp 380V	1,00	4.784,00	4.784,00
15	Tubo Educator uPVC STD	80,00	240,50	19.240,00
16	Adapt superior inox 2"	1,00	1.755,00	1.755,00
17	Adapt inferior inox 2"	1,00	1.235,00	1.235,00
18	Cabo Elétrico 3 x 6 mm	100,00	234,00	2.340,00
19	Tubo de Nivel 3/4"	15,00	11,70	175,50
TOTAL GERAL				217.574,50

Rondonópolis, 05 de Outubro de 2021

TAC ENGENHARIA LTDA-EPP

Av Marechal Rondon nº 576
Centro CEP: 78.700-075
Mato Grosso Rondonópolis

05 305 434/0001-131

TAC ENGENHARIA

HIDRO FORTE

POÇOS ARTESIANOS

RUA: JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, 55 QUADRA 36 GRANVILLE-CEP 78731-248- RONDONOPOLIS-MT
 CEL: 066 99984-5985
 CNPJ 35.939.851/0001-06 email: hidroforte.mt@hotmail.com

CLIENTE: CODER

END: Parque Industrial Vetorasso

Att: Argemiro

ORÇ 053-2021

ITEM	Quant.	Unitário	Serviços
1	1,00	1.300,00	Mobilização, instalação e Manutenção do Canteiro
2	80,00	325,00	Perfuração 10" ate 80m
3	120,00	429,00	Perfuração 6" 80 a 200m
4	100,00	533,00	Perfuração 6" 200 a 300m
5	1,00	5200,00	Outorga junto a Sema
6	1,00	4940,00	Hidrometro (Exigencia Sema)
7	1,00	1950,00	Limpeza, Desenvolvimento e Desinfecção do Poço
8	1,00	3250,00	Teste de Vazao com Bomba Submersa
9	80,00	299,00	Revestimento Geomecanico 150mm
10	1,00	195,00	Tampa do Poço
11	1,00	390,00	Cimentação 1,20m x 1,20m
12	1,00	390,00	Montagem do Equipamento
13	1,00	2470,00	Bomba Submersa 15 hp 380v
14	1,00	4784,00	Quadro de Comando 15hp 380v
15	80,00	253,50	Tubo Eductor uPVC STD
16	1,00	2015,00	Adapt superior inox 2"
17	1,00	1287,00	Adapt inferior inox 2"
18	90,00	24,57	Cabo Elétrico 3 x 6 mm
19	15,00	14,30	Tubo de Nivel 3/4"
TOTAL GERAL			
			225.466,80

Rondonópolis, 05 de Outubro de 2021.

35.939.851/0001-06
MAISA ROSA FERREIRA

Rua JoãoFrancisco de Andrade, nº 55
 Qd 36 Lt 38 - St. Resid. Granville I
 CEP: 78.731-248
 Rondonópolis - Mato Grosso



Orgamento

DATA

ROO, 05 de Outubro de 2021

Org 032-21

32.759.917/0001-60

e-mail: ecopocos@ecopocosmt.com.br

Perfuração e Manutenção de Poços
Fones: (66) 3423-6492 / 3423-7858

CLIENTE:	CODER	e-mail:	
ENDEREÇO:	Parque Industrial Vitorasso		
CNPJ:			
CIDADE:	RONDONÓPOLIS		
	MT	FONE:	

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Mobilização, instalação e Manutenção do Canteiro d	ud	1,00	1.300,00	1.300,00
2	Perfuração sedimento 10" ate 80m	m	80,00	338,00	27.040,00
3	Perfuração sedimento 6" 80m ate 200m	m	120,00	455,00	54.600,00
4	Perfuração sedimentos 200 a 300m	m	100,00	533,00	53.300,00
0	Outorga do poço junto a Sema	m	1,00	5200,00	5.200,00
5	Hidrometro QN 40 Q max 80m³/h (Exigencia Se	ud	1,00	5070,00	5.070,00
6	Desenvolvimento do Poço	ud	1,00	2600,00	2.600,00
7	Teste de Vazao com Bomba Submersa	ud	1,00	3250,00	3.250,00
8	Revestimento Geomecanico 150mm	ud	80,00	279,50	5.590,00
9	Tampa do Poço	ud	1,00	390,00	390,00
10	Cimentação laje 1,20m x 1,20m	ud	1,00	390,00	390,00
11	Montagem do Equipamento	ud	1,00	2600,00	2.600,00
12	Bomba Submersa 15 hp 380v	ud	1,00	20280,00	20.280,00
13	Quadro de Comando 15hp 380v	m	1,00	5135,00	5.135,00
14	Tubo Eductor uPVC STD	ud	80,00	253,50	20.280,00
15	Adapt superior inox 2"	ud	1,00	1885,00	1.885,00
16	Adapt inferior inox 2"	ud	1,00	1365,00	1.365,00
17	Cabo Elétrico 3 x 6 mm	m	100,00	23,40	2.340,00
18	Tubo de Nivel 3/4"	ud	80,00	11,70	936,00
	TOTAL				R\$ 212.615,00

32.759.917/0001-60

RENATO BARBOSA FLAMINIO EIRELI

Rua Irlcio Corrêa da Costa, nº 1272
Jardim Belo Horizonte
CEP 78.7451-34 - Rondonópolis MT

Eco Poços