



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS
(CODER)**

ORÇAMENTO

Contratação de empresa para a Prestação de Serviço de Perfuração de 1 (um) Poço Artesiano, com profundidade prevista de aproximadamente 300 Metros, incluindo todos os equipamentos para bombeamento e Outorga.

DATA:

06/10/2021

LOCAL: AVENIDA RIO PRETO, SEM NUMERO – DISTRITO INDUSTRIAL VETORASSO - Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

BASE DE PREÇOS

COTAÇÕES LOCAIS/RADAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE PREVISTA	VALOR UNITÁRIO (MENOR VALOR)	TOTAL DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM
1.0	Contratação de empresa para a Prestação de Serviço de Perfuração de 1 (um) Poço Artesiano, com profundidade prevista de aproximadamente 300 Metros, incluindo todos os equipamentos para bombeamento e Outorga.	UND				R\$ 217.314,50
COTAÇÃO 1.1	Mobilização, instalação e Manutenção do Canteiro	UND	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
COTAÇÃO 1.2	Perfuração 10" ate 80m	M	80,00	R\$ 325,00	R\$ 26.000,00	
COTAÇÃO 1.3	Perfuração 6" 80 a 200m	M	120,00	R\$ 416,00	R\$ 49.920,00	
COTAÇÃO 1.4	Perfuração 6" 200 a 300m	M	100,00	R\$ 520,00	R\$ 52.000,00	
COTAÇÃO 1.5	Outorga junto a Sema	M	1,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	
COTAÇÃO 1.6	Hidrometro (Exigencia Sema)	UND	1,00	R\$ 4.940,00	R\$ 4.940,00	
COTAÇÃO 1.7	Limpeza, Desenvolvimento e Desinfecção do Poço	UND	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
COTAÇÃO 1.8	Teste de Vazao com Bomba Submersa	UND	1,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	
COTAÇÃO 1.9	Revestimento Geomecanico 150mm	M	80,00	R\$ 273,00	R\$ 21.840,00	
COTAÇÃO 1.10	Tampa do Poço	UND	1,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	
COTAÇÃO 1.11	Cimentação 1,20m x 1,20m	UND	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	
COTAÇÃO 1.12	Montagem do Equipamento	UND	1,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00	
COTAÇÃO 1.13	Bomba Submersa 15 hp 380v	UND	1,00	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00	
COTAÇÃO 1.14	Quadro de Comando 15hp 380v	UND	1,00	R\$ 4.784,00	R\$ 4.784,00	
COTAÇÃO 1.15	Tubo Edutor uPVC STD	M	80,00	R\$ 240,50	R\$ 19.240,00	
COTAÇÃO 1.16	Adapt superior inox 2"	UND	1,00	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00	
COTAÇÃO 1.17	Adapt inferior inox 2"	UND	1,00	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00	
COTAÇÃO 1.18	Cabo Eletrico 3 x 6 mm	M	100,00	R\$ 23,40	R\$ 2.340,00	
COTAÇÃO 1.19	Tubo de Nivel 3/4"	M	15,00	R\$ 11,70	R\$ 175,50	

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

R\$ 217.314,50

OBS. NÃO FOI UTILIZADO BDI DEVIDO AO FATO DE SER USADO COTAÇÃO COMO BASE DE PREÇO E AS COTAÇÕES ENVIADAS PELAS EMPRESA JÁ POSSUI BDI INCLUSO NO PREÇO

Rondonópolis-MT, 06 DE OUTUBRO de 2021

**PEDRO ALVES CABRAL FILHO
ENGENHEIRO CIVIL**